

„Hecke am laufenden Meter[®] das Original‘ Muster – Leistungsverzeichnis

Als grundlegend vorausgesetzt gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB); insbesondere:

- VOB A § 9 zur ordnungsgemäßen, der Preisbildung dienenden Leistungsbeschreibung,
- VOB C ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art,
- DIN 18300 – Erdarbeiten
- DIN 18320 – Landschaftsbauarbeiten
- DIN 18915 – Bodenarbeiten im Landschaftsbau
- DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten
- DIN 18919 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen

Wichtig:

Alle angegebenen Werte, Mengen und Maße beziehen sich auf Heckenelemente mit einer Höhe von 180 cm.

Bei der Verwendung davon abweichender Höhen und Bauweisen; ggf. auch bei Verwendung von Verlängerungsgittern (Aufhöhung) sind alle Werte, Mengen und Maße anzupassen.

Die angegebenen Maße für Fundamente sind Durchschnittswerte für standfeste Böden der BKL 3-4 DIN 18300 ohne hydrologische Beeinträchtigungen sowie Windlastzone 1.

Die örtlichen Bedingungen sind zu prüfen und die Maße und Ausführungen ggf. anzupassen.

Die Notwendigkeit eines statischen Nachweises ist im Einzelfall zu prüfen. Wenn der Nachweis erforderlich ist, muss diese Leistung gesondert ausgeschrieben werden.

„Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

- 01.04 Oberboden aus Vorposition einbauen
in ausgehobene Pflanzgräben;
Einbau bis 20 cm unter OK Fertighöhe; einschl.
Andrücken bis zur Setzungsfreiheit und planieren.
Restverfüllung beim Einsetzen der Heckenelemente;
Oberfläche planieren.
Abrechnung nach Aufmaß am Einbauort.

1,0 m³ EP: _____ € GP: _____ €

Summe Titel 01 – Erdarbeiten: _____ €

Titel 02 – Einbau- und Pflanzarbeiten

- 02.01 **Standardvariante für Pfosten (Raster 130 cm):**
Pfosten aus Stahl-Rundrohr
Maße: Durchmesser x Höhe: 48 x 2500 mm,
verzinkt/farbbeschichtet -grün-,
mit Abdeckkappe aus Kunststoff, grün,
inkl. erforderlicher Befestigungsbügel,
liefern und in herzustellende Fundamente aus Beton C15 /C16
einbauen.
Fundamentmaße L x B x T: 40 x 40 x 45 cm.
OK Fundament 25 cm unter Fertighöhe
Oberseiten des Fundamentes leicht abgeschrägt

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : info@Helix-Pflanzen.de

Web : www.Hecke-am-laufenden-Meter.de

1,0 Stück EP: _____ € GP: _____ €

- 02.01-A10 **ALTERNATIVE 1 – Holzpfeosten (Raster 130 cm):**
Pfosten aus Hartholz, Haltbarkeitsklasse 1-2, unbehandelt,
Maße: Breite x Länge x Höhe: 45 x 60 x 2500 mm,
inkl. erforderlicher Befestigungsbügel,
liefern und in herzustellende Fundamente aus Beton C15/ C16
einbauen.
Fundamentmaße L x B x T: 40 x 40 x 45 cm.
OK Fundament 25 cm unter Fertighöhe
Oberseiten des Fundamentes leicht abgeschrägt

Fortsetzung der Position auf der Folgeseite...

„Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : info@Helix-Pflanzen.de

Web : www.Hecke-am-laufenden-Meter.de

1,0 Stück

EP: _____ €

GP: _____ €

ALTERNATIVE 2 – Pfofengerüst aus Stahlrohr (Raster 265 cm):

02.01.-A20 Pfofengerüst aus Stahl-Rundrohr mit Querriegeln,

je Segment bestehend aus:

1 Stück Pfofen, Maße: Durchmesser x Höhe: 48 x 2500 mm
verzinkt/farbbeschichtet -grün-, mit
Abdeckkappe aus Kunststoff, grün,

1 Stück Querriegel (sogenannte ‚Spannbrücke‘) ,
Maße: Durchmesser x Höhe: 42 x 2500 mm,
verzinkt/farbbeschichtet -grün-,

2 Stück Kombination aus Alu-Gelenkkappe 42 mm und
Strebenschellen 48 mm aus Edelstahl

liefern und in herzustellenden Fundamenten aus Beton C15/ C16
gem. Plan und Einbauanleitung einbauen;

einschl. ggf. erforderlichem Einkürzen der Querriegel.

Fundamentmaße L x B x T: 50 x 50 x 45 cm.

OK Fundament 25 cm unter Fertighöhe

Oberseiten des Fundamentes leicht abgeschrägt

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : info@Helix-Pflanzen.de

Web : www.Hecke-am-laufenden-Meter.de

1,0 Segmente

EP: _____ €

GP: _____ €

02.01-A21 zusätzliche Pfofen für Ecken und Abschlüsse
des Pfofengerüfetes der Vorposition liefern und
in herzustellende Fundamente wie vorbeschrieben einbauen.
Pfofen aus Stahl-Rundrohr,

Fortsetzung der Position auf der Folgeseite...

„Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

Maße: Durchmesser x Höhe: 48 x 2500 mm
verzinkt/farbbeschichtet -grün-, mit
Abdeckkappe aus Kunststoff, grün,

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : info@Helix-Pflanzen.de

Web : www.Hecke-am-laufenden-Meter.de

1,0 Stück

EP: _____ €

GP: _____ €

- 02.01-A22 Spanndraht aus Metall, Dicke 1,0 mm,
kunststoffummantelt – grün -,
liefern, am Pfostengerüst montieren und straff spannen.
Einbauhöhe: 90 cm über Fertighöhe Gelände.

Lieferant:...

1,0 Meter

EP: _____ €

GP: _____ €

- 02.02 Fertig-Heckenelemente, bestehend aus bepflanzttem Metall-
Stabgittergeflecht, mit Wurzelballen im Korb,
einschl. erforderlicher Befestigungselemente
(je Heckenelement 4 Befestigungspunkte)
liefern und vorbereiteten Pflanzgraben lt. Vorposition
gemäß Einbauanleitung einbauen.

Heckenelement: „Hecke am laufenden Meter“- Original

Breite: 120 cm,

lichte Höhe: 180 cm,

Drahtgitter: 5 mm

Maschenweite: 100 x 250 mm

Pflanzenart: Hedera helix ‚Woerner‘

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : info@Helix-Pflanzen.de

Web : www.Hecke-am-laufenden-Meter.de

1,0 Stück

EP: _____ €

GP: _____ €

„Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

HINWEIS: Die für die Ausführung der nachfolgenden Position(en) erforderliche Zuleitung sowie ggf. erforderliche Bauteile wie Steuerung, Wasserfilter, Druckminderer etc. sind nicht Bestandteil der beschriebenen Leistung. Bei Bedarf sind diese Leistungen gesondert auszuschreiben. Der Einbau einer Bewässerungsanlage wird ausdrücklich empfohlen.

- 02.03 Bewässerungskit 25, bestehend aus:
25 m Tropfschlauch mit Erdspeiben, Schlauchanschluss mit Schnellverbinder, Kupplungsstück, Endstopfen, Schlauchdurchmesser außen 16 mm, Tropferabstand 30 cm, druckkompensierte Tropfer mit Auslass von 2,3 l/h je Tropfkörper, Druckbereich: 0,5 – 4 bar, Schlauchanschluss, Kupplung und Endstück liefern, gem. Einbauanleitung montieren, ggf. einkürzen und an bauseits vorbereiteter Anbindung anschließen

Lieferant:

HELIX Pflanzen GmbH

Ludwigsburger Straße 82, D-70806 Kornwestheim

Tel. : +49(0)7154-80 16-0

Fax : +49(0)7154-80 16-19

Mail : info@Helix-Pflanzen.de

Web : www.Hecke-am-laufenden-Meter.de

1,0 Stück

EP: _____ €

GP: _____ €

Bedarfsposition

- 02.04 Erweiterungskit 25, bestehend aus:
25 m Tropfschlauch, inkl. Kupplung und Endstück liefern und wie vorbeschrieben montieren

1,0 Stück

EP: _____ €

GP: _____ €

Summe Titel 02 – Einbau- und Pflanzarbeiten: _____ €

„Hecke am laufenden Meter® das Original“ Muster – Leistungsverzeichnis

Titel 03 – Fertigstellungspflege

HINWEIS: Die angegebene Anzahl der Arbeitsgänge für Wässern, Düngung und Pflegearbeiten sowie die genannten Aufwandmengen sind Orientierungswerte.

Der Bedarf ist am konkreten Projekt (Standortbedingungen sowie Witterungsverlauf) anzupassen.

- 03.01 Hecke wässern,
Aufwandmenge: 15 ltr./lfm x Arbeitsgang
Wasser liefern
- 1,0 Arb.gang EP: _____ € GP: _____ €
- 03.02 Düngemittel liefern und ausbringen
Art: mineral./organischer Volldünger mit Spurenelementen.
Aufwandmenge: ... g/lfm
Fabrikat:
- Zeitpunkte: Mitte März und Anfang Juni
- 1,0 kg EP: _____ € GP: _____ €
- 03.03 Düngemittel liefern und ausbringen
Art: mineralischer K-Dünger; ohne Stickstoffanteile
Aufwandmenge: ... g/lfm
Fabrikat:
- Zeitpunkt: Mitte August
- 1,0 kg EP: _____ € GP: _____ €
- 03.04 Hecke schneiden
als Formhecke; Höhe 180 cm, Breite 30 cm,
Schnitt beidseitig und Kopf;
anfallendes Schnittgut laden und beseitigen.
- Zeitpunkte: Mitte April und Mitte Juli
- 2,0 Arb.gänge EP: _____ € GP: _____ €
- Summe Titel 03 – Fertigstellungspflege: _____ €**